

Schaktningsövervakning vid Vinnerstad kyrka

Runsten L2009:6727
Vinnerstad kyrka
Vinnerstad 7:34 & Vinnerstad 7:4
Motala socken och kommun
Östergötland

Nina Balknäs



ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB

Radiatorvägen 11, 702 27 Örebro

Telefon 019-609 04 10

www.arkeologgruppen.se

arkeologgruppen@arkeologgruppen.se

*Översiktskarta över Sverige med
Östergötlands län markerat i rött.*



© 2025 Arkeologgruppen AB
Arkeologgruppen rapport 2025:30
Lst dnr 20012-2023

Författare	Nina Balknäs
Kvalitetsgranskning	Sabina Larsson
Grafisk form	Nina Balknäs
Omslagsfoto	Kalkmålning i norra valvkappan, Vinnerstad kyrka.
Foto	Arkeologgruppen AB om inte annat anges i figurtexten.

Upphovsrätt, om inget annat anges, enligt Creative Commons licens CC BY.
Villkor finns tillgängliga på <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv>

Fastighetskartan: © Lantmäteriet Dnr: R50223371_200001

Terrängkartan, samt GSD-Översiktskartan: Lantmäteriet (CC0)



ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2025:30

ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING

Schaktningsövervakning vid Vinnerstad kyrka

Runsten L2009:6727
Vinnerstad kyrka,
Vinnerstad 7:34 & Vinnerstad 7:4
Motala socken och kommun
Östergötland

Nina Balknäs

Lst dnr 20012-2023

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Sammanfattande inledning.....	5
Bakgrund och kulturmiljö	7
Närområdet och bygden	7
Kyrkan och hällen	9
Syfte och målgrupper	10
Metod och genomförande.....	10
Resultat	12
Generella iakttagelser.....	12
2024 – ledningsschakten	13
2025 - kyrktorget.....	16
Fynd och analyser.....	16
Tolkning	16
Utvärdering av resultaten i förhållande till undersökningsplanen	16
Tekniska och administrativa uppgifter	17
Referenser	18
Förteckning över figurer	19
Förteckning över bilagor	19
Bilagor	20
<i>Bilaga 1. Schakttabell</i>	<i>20</i>
<i>Bilaga 2. Anläggningstabell</i>	<i>21</i>



SAMMANFATTANDE INLEDNING

Arkeologgruppen har genomfört en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med schaktningsarbeten i anslutning till Vinnerstad kyrka, Motala kommun, Östergötland. Anledningen till schaktningsövervakningen var att kyrkan har medeltida anor och en häll till ett tidigkristet gravmonument (L2009:6727) fanns tidigare inmurad i kyrkan. Beslut fattades i ärendet den 22 maj 2024 (Lst dnr 20012-2023). Fältarbetet utfördes i augusti 2024 och maj 2025. Kostnadsansvarig är Motala församling.

Sammantaget schaktades och undersöktes 115 kvadratmeter fördelade på sju schakt. Åtta arkeologiska kontexter har dokumenterats och i möjligaste mån tolkats. Söder om kyrkan fanns ett litet fundament med kalkbruk samt två små stenpackningar. Där fanns även en möjlig grav in situ. Graven kvarligger i schaktbotten och söder om det grävda schaktet. Även i schakt S2 fanns en nedgrävning som med stor sannolikhet utgör en grav. I övrigt dokumenterades två mindre lager och några stenar. Generellt bestod jorden i schakten av omrörda jordmassor med varierande mängder ben från söndergrävda gravar. Utanför kyrkogårdsmuren bestod jorden av odlingsjord.

Figur 1 (föregående sida). Översiktskarta med undersökningsområdet inom svart cirkel. Skala 1:50 000 med instick i skala 1:1 000 000.



Figur 2. Lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret i området kring Vinnerstad kyrka. Skala 1:15 000 med infällning i skala 1:200 000.

BAKGRUND OCH KULTURMILJÖ

Närområdet och bygden

Äldsta skriftliga belägg för Vinnerstad är från år 1348 då riddarna "Nils Abjörns-son (Sparre av Tofta), Kettil Glysing och Erengisle Sunesson överlämnar åt biskop Peter i Linköping den rätt de jämte honom fått att bestämma, till vilken kyrka eller prebenda gården Vinnerstad (Aska härad) skulle givas, som riddaren herr Ulf Åbjörnsson testamenterat till fromma orter" (SDHK-nr: 5622).

Vinnerstad ligger i en fullåkersbygd med åkrar och ängar i ett mjukt och lätt kuperat landskap. Till följd av den höga uppodlingsgraden finns få synliga fornlämningar. I området runt Vinnerstad kyrka finns endast ett fåtal registrerade lämningar. Ett stort gravfält (L2009:7085) ligger runt 600 meter västsyd-väst om kyrkan. Där finns 18 högar och 68 runda eller närmast runda stensättningar. I närheten finns även en ensamliggande stensättning (L2009:6382). De många gravarna vittnar om att det under järnålder funnits en närliggande bebyggelse, men var den låg är okänt. Mellan gravfältet och kyrkan finns den gamla bytomten för Vinnerstad. Bytomten är inte registrerad i Kulturmiljöregistret (KMR). Enligt 1770 års karta (LMA 05-vin-15) fanns fyra gårdar i byn: Westergården, Mellangården, Östergården och Prestegården, alla belägna söder om vägen som löper österut från Motala (se figur 3). Runt 750 meter väst-nordväst om kyrkan finns en kolerakyrkogård (L2009:6414). Inga arkeologiska insatser är tidigare gjorda i Vinnerstad eller i dess närmaste omgivningar. Utanför kilometerradien finns ett stort antal stensättningar och några gravfält, vägstenar samt två boplatser och en fyndplats för stenyxor.

Trots att få järnåldersboplatser är kända och undersökta i Östergötlands västra slättbygd talar ortnamn, ett stort antal runstenar, rika gravfynd och flera vikingatida skattfynd för en tät bebyggelse under järnålder. Under medeltid karaktäriseras bygden av små socknar och tidiga kyrkor, varav flera tornkyrkor som dendrokronologiskt daterats till tidigt 1100-tal. Vid dessa tidiga kyrkor finns ibland också tidigkristna gravmonument, så som i Vinnerstad. Sammantaget ger det en bild av en aristokrati med stark maktbas i det omgivande landskapet (Kaliff m. fl. 2003).



Figur 3. Storskifteskarta från år 1770 över Vinnerstad (LMA 05-vin-15). Ej i skala.

Kyrkan och hällen

Den nuvarande kyrkan är sannolikt uppförd under 1100-talets andra hälft. Den ursprungliga planformen bestod troligen av ett rektangulärt långhus med smalare kor med absid. I samband med en renovering 1952–1953 konstaterades det att de medeltida murarna hade välhuggna kalkstensfasader. Den romanska portal, som efter 1950-talets renovering är placerad på sidoskeppets västra sida, lär ursprungligen ha suttit i sydportalen. Portalen består av två halvkolonner av sandsten med kapitäl i form av människohuvuden och över dem två gapande odjur. Kolonnerna vilar på baser i form av stående djur. Delar av portalen har nyhuggits. Under 1400-talet valvslogs kyrkan och försågs med kalkmålningar. Under senmedeltiden förlängdes koret mot öster och en sakristia tillkom. I samband med det kan ytterliga några kalkmålningar tillkommit (Kringla; Nordanskog & Ringborg 2015).

År 1877 hittades en häll som ingått i ett tidigkristet gravmonument (L2009:6727/ Vinnerstad 1/Ög 9). Hällen satt då som tak i en nisch i väggen i kyrkans vapenhus. Runstenen togs ut vid kyrkans reparation under åren 1897–1898 (Östergötlands runinskrifter). På hällen ses ett kantföljande skriftbandsdjur och på dess mittyta finns ett runddjur med bogspiral och utsträckt framben. Stenen förvaras för närvarande i kyrkans källare. Enligt Östergötlands runinskrifter lyder inskriften: "... lät resa denna sten efter sin moder Åsa." Hällen dateras till 1000-talets mitt. (Ljung 2016:70, katalogdel s. 302). Att det stått ett tidigkristet gravmonument på platsen före stenkyrkan anlades innebär att det sannolikt funnits en kyrka i trä på platsen redan under 1000-talet.



Figur 4. L2009:6727/ Vinnerstad 1/Ög 9.
Källa: Östergötlands runinskrifter
(SRI band 2, katalogdel).

2. Ög. 9. Vinnerstad.

SYFTE OCH MÅLGRUPPER

Syftet med undersökningen var att med arkeologiskt vedertagen arbetsmetodik dokumentera fornlämningen. Undersökningen skulle genomföras enligt anvisningarna i Generellt förfrågningsunderlag vilket innebär att undersökningen ska vara av vetenskapligt god kvalitet och genomföras till en kostnad som inte är högre än vad som är motiverat med hänsyn till omständigheterna. Påträffade ben från gravar som tidigare grävts sönder skulle återbegravas. Om gravar med ben i anatomisk ordning framkom skulle de generellt undvikas, men om uppenbart tidigmedeltida begravningar i form av stenkistor och liknande påträffades skulle Länsstyrelsen kontaktas. Fynd som inte är uppenbart sentida skulle tas om hand.

Målgrupper för undersökningen är Länsstyrelsen och Motala församling.


METOD OCH GENOMFÖRANDE

Fältarbetet genomfördes som en schaktningsövervakning. Det innebar att en arkeolog närvarade vid schaktgrävningen. Påträffade lager och anläggningar rensades med handverktyg, dokumenterades i skrift och med foto. Schakt, anläggningar och ett prov mättes in med RTK-GPS. Den skriftliga dokumentationen gjordes digitalt i appen Arkeo.

Omrörda ben som påträffades i schakten återdeponerades i schakten i enlighet med Länsstyrelsens förfrågningsunderlag. Gravvar med ben i anatomisk ordning skulle generellt undvikas men om uppenbart tidigmedeltida begravningar i form av stenkistor och liknande påträffades skulle Länsstyrelsen kontaktas. En möjlig grav påträffades då femur och tibia påträffades i rad i botten av ett schakt. Benen täcktes över med lite jord. Resterande del av den möjliga graven kvarliggjer söder om schaktet. Ytterligare en nedgrävning som sannolikt är för en gravläggning påträffades i schaktbotten. Graven kvarliggjer under schaktbotten.

Inga fynd påträffades. Ett prov togs i en anläggning med kalkbruk. Tanken var att datera kol i bruket, men tyvärr var mängden kol för liten.

Schaktningen genomfördes i två omgångar. Under augusti 2024 grävdes ledningsschakt och i maj 2025 grävdes en yta som skulle bli kyrktorg vid ingången till kyrkan.



Figur 5. Schakt- och anläggningsplan. Skala 1:500.

RESULTAT

Sammantaget schaktades och undersöktes 115 kvadratmeter fördelade på sju schakt. Schakten var 0,35–0,5 meter djupa. Smalschakten S1–S6 var 0,35 meter breda. Schakt S7 utgjorde en 8,5×6,5 meter stor yta väster om kyrkan.

Generella iakttagelser

Schaktningen berörde den östra, södra och västra delen av kyrkogården. Likaså drogs ett schakt utanför, söder om kyrkogårdsmuren. I det sistnämnda schaktet fanns odlingsjord. Schakten inne på kyrkogården hade olika mängd omrörda ben där flest ben påträffades i schakt S1, söder om kyrkan. Även schakten S3 och S7 innehöll mycket ben. Endast schakt S2 grävdes ned till undergrunden. Den bestod av gul siltig sand.

I schakt S2 påträffades en liggande, förhållandevis modern gravsten. Den har inte registrerats som anläggning, men mättes in och syns i figur 5, söder om A8.



Figur 6. Den sentida gravstenen stack ut i schakt S2. Norr uppåt i bild.

2024 – ledningsschakten

Totalt schaktades 159 meter. Schaktbredden var 0,35 meter och djupet på schakten var 0,4–0,5 meter. Jorden var mörk och omrörd. Ben fanns främst söder om kyrkan, men även väster om den.

Åtta anläggningar mättes in. De består av ett fundament (A1), två smala stenpackningar (A2, A3), en anläggning av två intilliggande stenar (A6), två lager (A5, A7) och två möjliga gravar (A4, A8).

A1 – FUNDAMENT

A1 var ett fundament som sträckte sig 1,35×0,35 meter inom schakt S1 i öst-västlig riktning. Det bestod av spridda kalkstenar som var runt 0,2–0,3 meter stora i kalkbruk och kalkstenskross. Krosset låg främst under kalkbruket. Över A1 fanns mörk, omrörd jord med cirka 0,2 meter stora, rundande stenar. Under A1 fanns melerad, mörk rödbrun och brun sättsand med inslag av kol.

Bruk från A1 skickades till Ulf Strucke för att plocka ut kol för datering, men tyvärr fanns inte tillräckligt mycket kol i provet varför datering inte var möjlig. Att datera på kol i det underliggande lagret ansågs alltför riskabelt då risken för kontamination uppifrån var stor.



Figur 7. A1 sett från sydöst.



A2 – STENPACKNING

A2 bestod av två till tre skift rundade stenar i storleken 0,15–0,2 meter. Stenarna låg i mörkbrun, grusig och sandig silt med inslag av ben och trä. Stenpackningen mätte 0,35×0,3 meter inom schakt S1. Lämningen kvarligger i botten av schaktet.

Figur 8. A2 i lod.



A3 – STENPACKNING

A3 var en stenpackning som mätte 0,6×0,3 meter inom schakt S1. Den bestod av rundade, 0,15 meter stora stenar i gråbrun sandig silt. Centralt placerad under stenarna fanns en flat, 0,33 meter stor kalksten i samma mörka jord. Lämningen kvarligger i botten av schaktet.

Figur 9. Stenpackningen A3 i lod.

A4 – GRAV?

A4 utgörs av femur och tibia på rad i schaktet i öst-västlig riktning. De framkom utmed ena kanten av schakt S1. Benen täcktes över med jord och kvarligger i botten av schaktet på 0,5 meters djup. Ingen nedgrävning syntes då jorden var mycket mörk och omgrävd. Om benen ligger in situ så befinner sig resten av graven söder om schaktet.

A5 – LAGER

A5 påträffades i schakt S2. Det bestod av en 0,35×0,3 meter stor lagerfläck av bränd lerig silt med en sot- och kollins över brun sandig silt med inslag av kol. Lagret var 0,07 meter tjockt.



A6 – STENAR

A6 består av två 0,6 och 0,25 meter stora stenar som låg i ett omrört och småstenigt lager med inslag av tegelkross. Stenarna påträffades i schakt S2.

Figur 10. A6 sedd från söder.

A7 – LAGER

A7 bestod av ett väl avgränsat lager av brun, sandig silt och cirka 50 procent kalkbruk. Lagret var 0,1 meter tjockt och mätte 2,2×0,3 meter i det nord-sydliga schaktet S2.



A8 – GRAV

A8 var en 0,95×0,3 meter stor nedgrävning. I ytan fanns lucker, brun, grusig och sandig silt med kalkbrukskross. Nedgrävningen kantades av kalksten i söder och en rundad sten i norr. Det omgivande lagret var mycket likt, men kompaktare. Anläggningen är inte undersökt utan kvarligger i schaktbotten, på 0,5 meters djup.

Figur 11. A8 i lod.

2025 - kyrktorget

Ett 8,5×6,5 meter stort och 0,35 meter djupt schakt grävdes. Under 0,3 meter grästorv och matjord fanns omrörda massor med småsten, puts, tegel och lite bränd lera. I jorden fanns kistspik och lite ben. Inga anläggningar påträffades.

Fynd och analyser

Endast omrörda ben och kistspik påträffades. Inga fynd togs in. Benen återdeponerades i schaktbotten där de påträffades.

Bruk från A1 skickades 2024 till Ulf Strucke, Antraco HB, för att plocka ut kol för datering, men tyvärr fanns inte tillräckligt mycket kol i provet varför datering inte var möjlig.

TOLKNING

Schakten var smala och endast 0,5 meter djupa vilket innebär att endast mindre delar av de påträffade anläggningarna kunde dokumenteras. Det som går att utläsa av den genomförda schaktningsövervakningen är att området söder om kyrkan förefaller vara det område där störst aktivitet skett. Där påträffades fundamentet A1 samt stenpackningarna A2 och A3. Fundamentet A1 var smalt och kan inte ha burit någon större konstruktion. Stenpackningarna kan möjligen utgöra överbyggnad till äldre gravar, men tolkningen är osäker.

UTVÄRDERING AV RESULTATEN i förhållande till undersökningsplanen

Schaktningsövervakningen skedde i enlighet med 2024 års generella förfrågningsunderlag. Inga avsteg gjordes från undersökningsplanen.

Ett försök att datera bruk från fundamentet A1 misslyckades på grund av för liten mängd kol. I övrigt har de påträffade lämningarna tolkats i den mån det varit möjligt.

TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Län	Östergötland
Kommun	Motala
Landskap	Östergötland
Socken	Motala
Fastighet	Vinnerstad 7:34, 7:4
Lämningsnummer	L2009:6727
Lämningsstyp	Runsten
Datering	Medeltid – nyare tid
Typ av undersökning	Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Länsstyrelsens beslutsdatum	2024-05-22
Länsstyrelsens diarienummer	20012-2023
Ärendenummer i Fornreg	202400711
Arkeologgruppens projektnummer	P24035
Projektledning	Nina Balknäs
Personal	Nina Balknäs
Undersökningstid	2024-08-5 till 2024-08-6 och 2025-05-26
Undersökt yta	115 m ²
Inmätningsteknik	RTK-GPS
Koordinatsystem	SWEREF 99TM
Läge och koordinater	Ekonomiska kartan J133-8F7b83 Vinnerstad, 8F7b83 6486169, 505183 i SWEREF 99TM
Höjdsystem	RH 2000
Arkiv	Dokumentationen är digital och förvaras på Arkeologgruppens molnserver i väntan på digital databas.
Digitalt arkiv	Som ovan.
Fynd	Inga fynd gjordes.

REFERENSER

Litteratur

- Ljung, C. 2016. *Under runristad häll. Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige*. Stockholm Studies in Archaeology 67:1 2016.
- Nordanskog, G. och Ringborg, E. 2015. *Vinnerstad - besiktning av kalkmåleri*. Svenska kyrkan, Linköpings stift. <https://www.svenskakyrkan.se/Sve/Bin%C3%A4rfiler/Filer/36da28ad-92fc-44bc-81a1-f48893624b18.pdf>
- Östergötlands runinskrifter (SRI band 2, 1911-1918) granskade och tolkade av Erik Brate. Ingår i *Sveriges runinskrifter*, utgivna av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Andra bandet. Kungl. Boktryckeriet. P. A. Norstedt & söner. Stockholm 1911. <https://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lb-lb148314-faksimil>
Katalogdel: https://www.raa.se/runinskrifter/sri_ostergotland_b02_h01_plansch.pdf
- Kaliff, A. med bidrag av Carlsson, T., Gruber, G., Hedvall, R. och Lundqvist, L. 2003. *Slättbygdsprojektet. Västra Östergötlands kulturlandskap i ett långtidsperspektiv*. Projektprogram för arkeologiska undersökningar med anledning av Banverkets planerade utbyggnad till dubbelspår av järnvägssträckan Mjölby – Motala. UV Öst rapport 2003:18 projektprogram.

Kartor och arkiv

- Kringla: Vinnerstad kyrka, besökt 2025-07-03. <https://kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000049019>
- Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven
SDHK-nr: 5622

FÖRTECKNING ÖVER FIGURER

Figur 1 (föregående sida). Översiktskarta med undersökningsområdet inom svart cirkel. Skala 1:50 000 med instick i skala 1:1 000 000.

Figur 2. Lämningar registrerade i Kulturmiljöregistret i området kring Vinnerstad kyrka. Skala 1:15 000 med infällning i skala 1:200 000.

Figur 3. Storskifteskarta från år 1770 över Vinnerstad (LMA 05-vin-15). Ej i skala.

Figur 4. L2009:6727/ Vinnerstad 1/Ög 9. Källa: Östergötlands runinskrifter (SRI band 2, katalogdel).

Figur 5. Schakt- och anläggningsplan. Skala 1:500.

Figur 6. Den sentida gravstenen stack ut i schakt S2. Norr uppåt i bild.

Figur 7. A1 sett från sydöst.

Figur 8. A2 i lod.

Figur 9. Stenpackningen A3 i lod.

Figur 10. A6 sedd från söder.

Figur 11. A8 i lod.

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR

Bilaga 1. Schakttabell

Bilaga 2. Anläggningstabell

BILAGOR

Bilaga 1. Schakttabell

Schakt S1-6 var 0,35 m breda.

Mängden omrörda ben från äldre gravar anges med X-XXX

där X är ett fåtal ben och XXX är många ben.

Snr	Längd/m	Dj/m	Beskrivning	Ben
S1	50	0,5	0,2 m grus över 0,3 m omrörda massor: mörkbrun sandig silt med spridd kalksten 0,1-0,3 m, ben, kalkbruk, lite ren, ljus sand. Invid källaren stora kolbitar. Vid korets SÖ hörn finns lite tegelkross. 1,2 S om rör 2 0,3 m skiktad sand över mörkbrun sandig silt med inslag av ben mm. 4,6 m från korets SÖ hörn på 0,5 m toppen av kranie, möjligen intakt grav. Från kranie mot S finns träfragment i de omrörda massorna. 1,0-1,4 m s om kranie 2 stenar i schaktbotten 0,2 m. V om A4 mycket kalkstenskross på 0,4-0,5 m dj. Tegelkross i omr. runt A3. Generellt fet, mörk jord utmed södra sidan av kyrkobyggnaden.	XXX
S2	40	0,5	Längst i V mörkbrun, humös, homogen silt. Efter några meter blir den mörka jorden först småstenig, sedan gradvis ljusare och alltmer moränlik, dock fortfarande brun och humös. I N Ö-V stick med ren gräsmattejord över alv: gul siltig sand.	
S3	19	0,45	0,2 m gräsmattejord över omrörda massor av mörkbrun sandig silt med inslag av kalkstenskross och små bitar kalkbruk. Enstaka ben. Ljusare än jorden i S1.	XX
S4	23	0,5	0,3 m omrörda sandlager över omrörd, mörkbrun sandig silt, liknande den i S3. Löper i Ö över, utmed äldre ledning med formpressade tegelstenar. Enstaka ben.	X
S5	11	0,5	0,3-0,4 m omrörda sandlager över omrörd, mörkbrun sandig silt, liknande den i S3.	
S6	16	0,4	Torr brun sandig silt under gräsmattetorv. Förmultnade trädrötter. Enstaka tegelkross.	
S7	8,5x6,5	0,35	0,3 m grästorv och brun sandig silt över omrörda massor med småsten, puts, tegel och lite bränd lera. Kistspik och lite ben – från spädbarn till vuxen.	X(X)

Bilaga 2. Anläggningstabell

Anr	Typ	Mått/m	Dj/m	+höjd/m	Beskrivning	Kommentar
A1	Fundament	1,35 m	0,2	0,35	Kalkbruk 0,05 m med enstaka kalksten 0,2-0,3 m och kalkstenskross. Krosset främst under kalkbruket. Uppskattad bredd 0,35 m. Under mörk, omrörd jord med rundande stenar ca 0,2 m st., över melerad mörkbrun/rödbrun sand med inslag av kol.	P1 kalkbruk
A2	Stenpackning	0,35	0,25	0,25	2-3 skift rundade stenar 0,15- 0,2 m i mörkbrun grusig, sandig silt med inslag av ben och trä. I N schaktväggen kranie på 0,4 m dj. (i forts. av stenpackning, samma höjd)	
A3	Stenpackning	0,6	0,15	0,35	Rundade stenar 0,15 m st. i gråbrun sandig silt. Kranie som pekar mot S i V delen. Centralt placerad under stenarna en flat kalksten 0,33 m st. i samma mörka jord.	
A4	Grav?	0,8x0,2		0,5	Femur och tibia på rad Ö-V i schaktbotten, kan utgöra intakt grav även om ingen nedgrävning kunde ses. Förmodad grav huvudsakligen belägen S om schakt, under grusgång.	Täcktes med lite jord, ligger kvar i schaktbotten.
A5	Lager	0,25	0,07	0,4	bränd ler/silt med sot- och kollins över brun sandig silt med inslag av kol.	P3 kol och lite jord från linsen
A6	Stenar			0,25	2 stenar 0,6 och 0,25 m st. i omrört, småstenigt lager med inslag av tegelkross.	Norr om A6 ökad mängd bruk i de omrörda massorna.
A7	Lager	2,2	0,1	0,4	Avgränsat lager brun sandig silt med ca 50% kalkbruk	
A8	Grav	0,95		0,4	Lucker brun grusig sandig silt med kalkbrukskross, kantas av kalksten i S, rundad sten i N, omgivande lager mycket likt, men kompaktare.	

Arkeologgruppen AB

RAPPORT 2025:30

